

Oferta Comercial SJP24_1314 V0
Cliente: CENTRO DE TRANSPORTES

SUSTITUCIÓN LLAVES DE CORTE_SALA DE BOMBAS CTV VITORIA

Más información en
902 10 00 52
912 77 60 00
info@securitas.es
www.securitas.es



CONTENIDO	PÁGINA
Carta de Presentación	3
Presupuesto de los Sistemas	5
Hoja de Contrato	6
Condiciones Generales	8

13/06/2024

Atendiendo a su solicitud, le remitimos nuestra oferta de Sistemas con ref. SJP24_1314 V0 y con título "SUSTITUCIÓN LLAVES DE CORTE_SALA DE BOMBAS CTV VITORIA" para sus instalaciones en VITORIA.

Sistema ofertado:

A la espera de sus noticias y agradeciéndoles la confianza que ha depositado en nosotros, quedamos a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente,

Fdo: Carlos García Rodríguez

Delegación

Securitas Seguridad España S.A.

Avd. de Los Olmos, 1 - P.E. INIBSA - Edificio D1, Oficina 201
01013 Vitoria
España
Tlf: 945 27 32 51
Fax: 945 12 44 92

www.securitas.es

Securitas Seguridad España S.A.

Oferta Comercial: SJP24_1314 V0 | Cliente: CENTRO DE TRANSPORTES
Proyecto/Título: SUSTITUCIÓN LLAVES DE CORTE_SALA DE BOMBAS CTV VITORIA



CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 1: VÁLVULAS DE CORTE			1,000	6.464,64 €	6.464,64 €
	u	Válvula de mariposa Brida / Brida 8" Suministro e instalación de válvula de mariposa tipo Wafer PN-16 (para montaje entre bridas) en 8" (DN200), con volante con reductor y final de Carrera. Producto con marcado CE. Incluido pequeño material y accesorios.			
			7,000	923,52 €	6.464,64 €
CAPÍTULO 2: SUPERVISIÓN VÁLVULAS			1,000	1.329,77 €	1.329,77 €
	u	Módulo monitor direccionable con 10 entradas supervisadas OPAL Suministro e instalación de módulo monitor de 10 entradas para contactos de entrada libre de tensión, permite la señalización de estados a través de la línea de detección inteligente. Entrada de línea supervisada. Compatible con protocolo CLIP (ocupa 10 direcciones consecutivas en el lazo) y con protocolo OPAL (ocupa una única dirección). Direccionamiento sencillo mediante dos roto-switch decádicos y led de estado por cada una de las entradas. Montado en caja para montaje en superficie SMBW-V0. Marca NOTIFIER Modelo NFXI-MM10.			
			1,000	367,57 €	367,57 €
INST_DET	u	Instalación y montaje supervisión válvulas Conexión final de carrera válvulas a central de detección. Incluye cableado, conexión, programación y pruebas.			
			1,000	962,20 €	962,20 €
TOTAL BASE:					7.794,41 €
21% IVA:					1.636,83 €
TOTAL PRESUPUESTO:					9.431,24 €

CONDICIONES PARTICULARES

- Validez de la oferta de instalaciones de sistemas de seguridad: 1 mes
- Plazo de entrega desde la finalización del proceso PRL (prevención de riesgos) y autorización de acceso a obra: 4 semanas
- Medios de elevación NO incluidos. En caso de ser requeridos se cotizarán aparte.
- No se incluye obra civil de ningún tipo ni ayudas de albañilería.

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A., hace constar que este proyecto ha sido elaborado in situ por sus técnicos y con información facilitada por el Cliente.

Para que conste y surta efectos firmo el presente proyecto en Álava a 13/06/2024

CLIENTE:

SECURITAS:

Oferta Comercial SJP24_1314 V0

Cliente: CENTRO DE TRANSPORTES



CONDICIONES GENERALES Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS

INSTALACIONES

PRESUPUESTO DE LOS EQUIPOS

- Los precios incluyen el suministro, instalación/colocación y puesta en marcha de los equipos ofertados.
- Los trabajos se realizarán dentro de la jornada laboral, de lunes a viernes.
- Salvo que venga explícitamente detallado en la oferta, no están incluidos los trabajos de albañilería u obra civil, ni alquiler de equipos de elevación que pudieran ser necesarios para la realización de los trabajos.

SISTEMAS DE INTRUSIÓN

Securitas Seguridad España hace constar que los proyectos de instalaciones de detección de intrusión han sido elaborados in situ por sus técnicos, con información facilitada por el Cliente y de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 del Reglamento de Seguridad Privada y se ha elaborado de acuerdo con la Norma UNE-CLC/TS 50131-7. En ella, se determinan las características del diseño, instalación, funcionamiento y mantenimiento de sistemas de alarma de intrusión, con los cuales se pretende conseguir sistemas que generen un mínimo de falsas alarmas.

IVA, IGIC, IPSI, VALIDEZ DE LA OFERTA, ICIO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA

- Todos los precios que aparecen en la presente oferta NO incluyen el 21% de IVA (Península y Baleares) ni el 7% de IGIC (Canarias) ni el 4% de IPSI (Ceuta y Melilla).
- Las gestiones asociadas al ICIO se entienden serán a cargo del Cliente, como sujeto pasivo del impuesto, en el caso de que la construcción, instalación u obra ejecutada provoque la exigencia del mismo por parte del Ayuntamiento correspondiente (Artículo 101 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004).
- El equipamiento podrá ser susceptible de cambio por otro de similares características en función de la disponibilidad y stock en el momento de la aceptación del presente presupuesto.
- Validez de la oferta y plazo de ejecución de las instalaciones de seguridad: Lo considerado en las condiciones particulares.
- Garantía: Instalaciones 1 año, materiales 2 años (empresas y organismos oficiales).

CONDICIONES DE PAGO

Fórmula de pago mediante transferencia a 30 días o domiciliación bancaria:

- 15% a la firma del contrato.
- 75% mediante certificaciones mensuales según avance de obra, permitiéndose facturas parciales tanto por acopio de materiales (estimamos un 60% para cada posición del precario) como de mano de obra de instalación (estimamos un 40% para cada posición del precario).
- 10% restante a la entrega de la documentación final de la instalación.

No obstante, SECURITAS está abierta a negociar alguna otra fórmula de pago beneficiosa para ambas partes.

Securitas pone a disposición de consumidores y usuarios hojas de reclamación, las cuales se facilitan en las Delegaciones que Securitas Seguridad España tiene operativas en España